TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE GALOVAC

Red.br.	Jedinične cijene su dane tako da za svaku stavku uključuju nabavu, dovoz i montažu, ispitivanje i rad majstora, a cijene su bez PDV-a.	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena [EUR]	Ukupno [EUR]
1	Cestovna LED svjetiljka kao Ledvance SL AREA gen 3 SPD SM V 30W 730 RV20ST ili jednakovrijedno.	kom	10		
2	Cestovna LED svjetiljka kao Ledvance SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 ili jednakovrijedno.	kom	10		
3	Cestovna LED svjetiljka kao Siteco SL20 Mini 30W, 3000K ili jednakovrijedno.		5		
4	LED reflektor za rasvjetu sportskih terena kao Ledvance FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK ili	kom	5		
5	LED reflektor za rasvjetu sportskih terena kao Ledvance FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK ili	kom	5		
6	Visokotlačna-natrijeva žarulja NAV-T E27 70 W	kom	20		
7	Visokotlačna-natrijeva žarulja NAV-T E40 150 W	kom	5		
8	Prigušnica za NAV žarulje 70 W	kom	20		
9	Prigušnica za NAV žarulje 150 W	kom	5		
10	Starter/propaljivač bez obzira na izvedbu i snagu	kom	5		
11	Grlo za žarulju E27	kom	10		
12	Grlo za žarulju E40	kom	10		
13	Luxomat s fotoćelijom	kom	3		
14	Sklopnik CN 40A, 220V, 50 Hz	kom	1		
15	Sklopnik CN 63A, 220V, 50 Hz	kom	1		
16	Patrona DZ 6A	kom	5		
17	Patrona DZ 10A	kom	5		
18	Podnožje osigurača 4NV0-00/3 125 A	kom	1		
19	Osigurac NVOO 25A	kom	5		
20	Osigurac NVOO 36A	kom	5		
21	Osigurac NVOO 63A	kom	5		
22	Automatski osigurač 10-16A	kom	5		
23	Grebenasta sklopka 40A	kom	2		
24	Krak JR fi-600 x 1000 mm	kom	5		
25	Krak JR fi-600 x 700 mm	kom	5		
26	Krak JR fi-600 x 250 mm	kom	5		
27	Razdjelnik stupa komplet s osiguračem za kabel do 16	kom	2		
28	Kabel PP00 3x1,5mm2	m	50		
29	Kabel PP00 3x2,5mm2	m	10		
30	Kabel PP00 4x16 mm2	m	10		
31	Kabel PP00 A 4x16 mm2	m	10		
32	Kabel Elkalex 2x16mm2	m	100		
33	Kabel Elkalex 4x16mm2	m	50		
34	Bakreno uže 16mm2	m	50		

35	Bakreno uže 35mm2	m	10		
36	Pocinčana traka za uzemljenje Zn 30x4 mm2	m	10		
37	Drveni impregnirani stup visine 8m	kom	2		
38	Betonski stup visine 8 m SB-315	kom	2		
39	Nosiva stezaljka	kom	4		
40	Vijak s kukom M12X22.0	kom	4		
41	Vijak M8x20mm	kom.	20		
42	Matica M8	kom.	20		
43	Izolirana strujna stezaljka za priključak vodiča Cu 2,5 mm2 na mrežu	kom.	10		
44	Toploskupljajuća spojnica 6-25mm2	kom.	5		
45	Satnica rada KV električara	h	50		
46	Satnica rada KV električara - interventno	h	10		
47	Rad specijalnog vozila auto košara ili auto dizalica i vozačem	h	80		
				UKUPNO BEZ PDV	
				PDV (25%)	
				UKUPNO S PDV	